



1 Planta Baixa Pav Superior - Pontos de instalação
ESCALA: 1 : 100

Pontos de instalação		
Descrição do Material	Dimensões	Qtd.
Caixas de Embutir		
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x2"	188
Equipamentos hospitalares		
Ponto de chamada de enfermagem		19
Interruptores		
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	29
Interruptores + Tomadas		
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 20A, 4"x2"	1S+1Tom.20A, 4"x2"	5
Quadro de distribuição		
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 225A, capacidade para 70 disjuntores DIN, completo com barramentos	520x1121mm_70 Disj.	2
Tomadas		
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4"x2"	1x10A + 1x20A, 4"x2"	2
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	40
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2"	20A, 4"x2"	1
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	51
Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	10A, 4"x2"	1
Tomadas para Telefone, TV e Dados		
Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4"x2"	RJ45, 4"x2"	22

OBS:
1 - COTAS EM CENTÍMETROS;
2 - AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

nº	Descrição	Verif.	Data



SECRETARIA DE
GESTÃO E INOVAÇÃO

gestaoinovacao@cabofrio.rj.gov.br
Praça Tiradentes, s/n
Centro - Cabo Frio/RJ
cabofrio.rj.gov.br

Título:
Projeto Básico de Arquitetura - Reforma e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento UPA - Porte III - TAMOIOS

Secretaria: **Secretaria Municipal de Saúde**

Setor: **Gabinete Secretária**

Endereço: **Avenida Amaral Peixoto, KM 136, Samburá, Distrito de Tamoios - Cabo Frio - RJ**

Responsável Projeto: Akihiro Sumavielle Tokuda	Reg. CAU/CREA: CAU N°A33974-1	Prancha:
Desenho: Planta de Pontos de Elétrica - Pavimento Superior	Escala: 1 : 100	Data: 12/05/2025

10/10